# Comune di Loano
Provincia di Savona



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA
Somma urgenza Via Baden Powell - Realizzazione di nuova condotta delle acque bianche per mitigare il fenomeno di allagamento delle proprietà altrui adiacenti alla strada stessa.

**COMMITTENTE:** Comune di Loano

Data, 28/10/2024

**IL TECNICO**

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1 95.A10.A15. 005 | Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. | | | | | | | |
| | protezione su scavo condotta diam. 315 | 2,00 | 40,00 | | | 80,00 | | |
| | protezione su scavo condotta diam. 500 | 2,00 | 100,00 | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 280,00 | 7,79 | 2´181,20 |
| 2 95.C10.A10. 050 | Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 172,50 | 172,50 |
| 3 95.F10.A10. 020 | Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 14,58 | 14,58 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 2´368,28 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 2´368,28 |

Data, 28/10/2024

**Il Tecnico**

---

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A RIPORTARE | | | | | | | |