

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Somma urgenza Via Baden Powell - Realizzazione di nuova condotta delle acque bianche per mitigare il fenomeno di allagamento delle proprietà altrui adiacenti alla strada stessa.

**COMMITTENTE:** Comune di Loano

Data, 28/10/2024

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. <b>euro (settantasei/07)</b>	m <sup>3</sup>	76,07
Nr. 2 15.A10.A34. 020	idem c.s. ...in rocce tenere. <b>euro (cento/99)</b>	m <sup>3</sup>	100,99
Nr. 3 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. <b>euro (venti/77)</b>	m <sup>3</sup>	20,77
Nr. 4 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. <b>euro (zero/99)</b>	metro cubo chilometr o (m <sup>3</sup> /km)	0,99
Nr. 5 20.A15.A10. 015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. <b>euro (zero/62)</b>	metro cubo chilometr o (m <sup>3</sup> /km)	0,62
Nr. 6 20.A15.A10. 020	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. <b>euro (zero/43)</b>	metro cubo chilometr o (m <sup>3</sup> /km)	0,43
Nr. 7 20.A20.C02. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 <b>euro (centoottantaquattro/06)</b>	m <sup>3</sup>	184,06
Nr. 8 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. <b>euro (trenta/43)</b>	m <sup>3</sup>	30,43
Nr. 9 20.A85.A30. 015	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. <b>euro (trentasei/47)</b>	cad	36,47
Nr. 10 20.A85.A30. 025	idem c.s. ...peso oltre 90 fino a 120 kg. <b>euro (quarantasette/26)</b>	cad	47,26
Nr. 11 25.A15.G10. 011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 <b>euro (trentatre/94)</b>	t	33,94
Nr. 12 25.A15.G10. 021	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) <b>euro (cinquantadue/36)</b>	t	52,36
Nr. 13 25.A20.C85. 010	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto <b>euro (duecentoquindici/86)</b>	m <sup>3</sup>	215,86
Nr. 14 25.A28.C05. 015	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera <b>euro (sessantanove/06)</b>	m <sup>3</sup>	69,06
Nr. 15 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m <sup>2</sup> <b>euro (ventiuno/37)</b>	m <sup>2</sup>	21,37
Nr. 16 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5. <b>euro (nove/94)</b>	m	9,94
Nr. 17 65.B10.A12.	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
030	kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona <b>euro (cinquantauno/51)</b>	m <sup>2</sup>	51,51
Nr. 18 65.B10.A16. 020	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Savona <b>euro (ottocentosessantasette/26)</b>	m <sup>3</sup>	867,26
Nr. 19 65.B10.A20. 015	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova <b>euro (diciannove/97)</b>	m <sup>2</sup>	19,97
Nr. 20 65.C10.A20. 020	Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm <b>euro (trenta/77)</b>	m	30,77
Nr. 21 65.C10.A20. 030	idem c.s. ...diametro: da 500 a 630 mm <b>euro (trentanove/96)</b>	m	39,96
Nr. 22 65.C10.B10. 010	Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento liscio, compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 m <sup>3</sup> . <b>euro (seicentotrentasei/56)</b>	m <sup>3</sup>	636,56
Nr. 23 75.A10.A20. 010	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi fino a 100 m <sup>2</sup> <b>euro (due/12)</b>	m <sup>2</sup>	2,12
Nr. 24 A001	Realizzazione di caditoia stradale mediante taglio della pavimentazione sede stradale, scavo a sezione ristretta delle dimensioni 4,00x0,60x0,60 m eseguito con mezzo meccanico e rifinito a mano, formazione di vasca di raccolta in calcestruzzo delle dimensioni interne 3,90x0,40x0,40 m, provvista e posa in opera del grigliato delle dimensioni 4,00x0,55 m saldato obliquo rispetto al senso di marcia, rinfiancato in cemento e tutto l'occorente per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte. <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4'000,00
Nr. 25 PR.A01.A15. 020	Tout-venant di cava Tout-venant stabilizzato 0-30 circa franco cantiere <b>euro (ventiuno/45)</b>	m <sup>3</sup>	21,45
Nr. 26 PR.A13.A15. 035	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 315 mm spessore 7,7 mm <b>euro (sessantanove/74)</b>	m	69,74
Nr. 27 PR.A13.R40. 010	Tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 diametro interno 500 mm <b>euro (cento/42)</b>	m	100,42
Nr. 28 PR.A15.B10. 020	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. <b>euro (due/85)</b>	Kg	2,85
Nr. 29 RU.M01.A01. .020	Opere edili Operaio Specializzato <b>euro (trentanove/06)</b>	h	39,06
	Data, 28/10/2024		
	<b>Il Tecnico</b>    		