

# **ELENCO PREZZI**

## **Lavori a Corpo e a Misura**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DEL T.NIMBALTO CROLLATA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 OTTOBRE 2024 E SUCCESSIVI A DIFESA DELLA STRADA COMUNALE PER LA FRAZ.VERZI

**COMMITTENTE:** Comune di Loano

Data, 28/10/2024

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>VOCIA MISURA</b>		
Nr. 1 15.A10.A37. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. <b>euro (ventitre/06)</b>	m³	23,06
Nr. 2 15.B10.B10. 010	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. <b>euro (sedici/25)</b>	m³	16,25
Nr. 3 25.A12.A01. 010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,00
Nr. 4 80.D10.B50. 020	Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza minima di 3,00 m, posto in opera con opportune chiodature e legature con tondino di acciaio ad aderenza migliorata mm 1, previo scavo di fondazione, questo escluso, formando una contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso il reinterro della palificata con la stessa terra di risulta del precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee a mq di latifoglie reperite in loco; valutata a mc di struttura con un minimo di 12 m. di palo a metrocubo, Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza minima di 3,00 m, posto in opera con opportune chiodature e legature con tondino di acciaio ad aderenza migliorata mm 1, previo scavo di fondazione, questo escluso, formando una contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso il reinterro della palificata con la stessa terra di risulta del precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee a mq di latifoglie reperite in loco; valutata a mc di struttura con un minimo di 12 m. di palo a metrocubo, con tondame di castagno del diametro 18-22 cm <b>euro (centoventinove/38)</b>	m³	129,38
Nr. 5 AT.N02.A20 .040	Escavatore oltre 13 t fino a 20 t. <b>euro (novantacinque/63)</b>	h	95,63
Nr. 6 A_001	Esecuzione di scogliere con massi squadriati reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese disposti in sagoma prestabilita di peso non inferiore a kg 1.000 (II° categoria) compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti con Calcestruzzo per usi non strutturali (con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C16/20) in quantità non inferiore a m³ 0,15 per metro cubo di opera. <b>euro (sessantacinque/47)</b>	m³	65,47
Nr. 7 A_002	Esecuzione di scogliere con massi squadriati provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di peso non inferiore a kg 1.000 (II categoria) compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,15 per metro cubo di opera <b>euro (duecentododici/42)</b>	m³	212,42
Nr. 8 PR.A01.A15. 010	Tout-venant di cava da 0 a 120 mm franco cantiere <b>euro (trentaquattro/67)</b>	m³	34,67
Nr. 9 RU.M01.A01 .020	Opere edili Operaio Specializzato <b>euro (trentanove/06)</b>	h	39,06
Nr. 10 RU.M01.A01 .030	Opere edili Operaio Qualificato <b>euro (trentasei/27)</b>	h	36,27
Nr. 11 RU.M01.A01 .040	Opere edili Operaio Comune <b>euro (trentadue/56)</b>	h	32,56
	Data, 28/10/2024		
	<b>Il Tecnico</b>		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		