

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE RETI DRENANTI COMUNALI E RII MINORI

**COMMITTENTE:** Comune di Loano

Data, 28/10/2024

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 3 20.A07.A01. 010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,00
Nr. 4 20.A20.B01. 030	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C16/20. <b>euro (centoseptantaquattro/35)</b>	m <sup>3</sup>	174,35
Nr. 5 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. <b>euro (uno/54)</b>	metro cubo chilometr o (m <sup>3</sup> /km)	1,54
Nr. 6 25.A15.A10. 015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. <b>euro (uno/05)</b>	metro cubo chilometr o (m <sup>3</sup> /km)	1,05
Nr. 7 25.A15.A10. 020	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. <b>euro (zero/62)</b>	metro cubo chilometr o (m <sup>3</sup> /km)	0,62
Nr. 8 25.A15.G10. 011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 <b>euro (trentatre/94)</b>	t	33,94
Nr. 9 60.H05.A05. 010	Sola posa in opera di cartelli segnaletici in genere <b>euro (cinque/82)</b>	cad	5,82
Nr. 10 95.A10.A07. 010	Impianto di cantiere per intervento di minuta manutenzione di durata inferiore a 1 giornata lavorativa <b>euro (quattrocentoquindici/65)</b>	cad	415,65
Nr. 11 95.A10.A10. 040	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, realizzata in lamiera grecata, montaggio e smontaggio <b>euro (ventisette/84)</b>	m	27,84
Nr. 12 95.A10.A15. 005	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. <b>euro (sette/79)</b>	m	7,79
Nr. 13 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. <b>euro (centosettantadue/50)</b>	cad	172,50
Nr. 14 95.F10.A26. 005	Fornitura e posa di coni in gomma a bande bianche e rosse, rifrangenti, conforme alla normativa vigente del Codice della Strada, dell'altezza di: 30 cm <b>euro (uno/11)</b>	cad	1,11
Nr. 15 95.F10.A35. 010	Moviere Segnalazione di lavori effettuata da moviere con bandierina rossa <b>euro (ventinove/68)</b>	h	29,68
Nr. 16 95.G10.A40. 010	Puntellamento discontinuo di pareti di scavo in trincea mediante la posa in opera di puntelli e tavolame contrapposto valutato a singolo puntello <b>euro (undici/02)</b>	cad	11,02
Nr. 17 97.A01.A05. 005	Sgombero di materiali inerti, alluvionali provenienti da crolli o frane ecc., eseguiti con mezzi meccanici o a mano compreso carico su qualsiasi mezzo o sistemati nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'onere della stessa per: alvei di torrenti, rivi e corsi d'acqua in genere compreso l'eventuale taglio di alberi e ceppaie, la formazione di savanelle per la deviazione delle acque, la sistemazione finale dell'alveo onde ripristinare il naturale deflusso, valutata a m <sup>3</sup> su autocarro		

